Додаток 2
до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

Дата:

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля не зазначається суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 27693

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

БЕРЕСТИНСЬКА МІСЬКА РАДА 04058686

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання.

Україна, 63304, Харківська обл., Берестинський р-н, місто Берестин, вул.Історична, будинок 94, тел.: 380660655156

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Плановаою діяльністю є розчистка русла річки Берестова з реконструкцією (частковою ліквідацією) гідротехнічних споруд в межах Берестинської міської територіальної громади Харківської області. Метою реалізації планованої діяльності є відновлення гідрологічного та гідроморфологічного стану водного об'єкта, покращення його пропускної здатності, зменшення ступеня замулення, а також забезпечення належного функціонування існуючих гідротехнічних споруд. Планована діяльність передбачає виконання робіт на двох ділянках русла загальною протяжністю близько 3,8 км (1,6 км та 2,2 км) із поетапною реалізацією у три черги: • І черга – розчистка русла річки на ділянці довжиною 1,6 км та демонтаж існуючої гідротехнічної споруди; • ІІ черга – благоустрій берегів ставу орієнтовною площею 32 га та реконструкція гідротехнічної споруди; • ІІІ черга – розчистка русла річки на ділянці довжиною 2,2 км. Розчистка русла передбачається в межах існуючого русла річки без поглиблення нижче природного дна з урахуванням збереження відміток нормального підпірного рівня. У складі робіт передбачається: • видалення донних відкладень (намулу), залишків рослинності, корчів та сторонніх предметів; •

формування гідроморфологічної структури русла із відновленням чергування плесів і перекатів; • забезпечення функціонування існуючих водопропускних та гідротехнічних споруд; • організація майданчиків для зневоднення вилучених донних відкладень; • повернення освітленої води у водний об’єкт; • рекультивація порушених територій та відновлення рослинного покриву. Реалізація планованої діяльності здійснюватиметься з дотриманням вимог водного та природоохоронного законодавства, із забезпеченням мінімізації впливу на компоненти довкілля.

Технічна альтернатива 1.

Технічна альтернатива 1 передбачає виконання робіт з розчистки русла річки Берестова із застосуванням засобів гідромеханізації, зокрема земснаряда, у поєднанні з виконанням робіт з демонтажу та реконструкції існуючих гідротехнічних споруд. У межах даної альтернативи розробка донних відкладень здійснюється у водонаповненому руслі без необхідності його осушення або істотного пониження рівня води. Ґрунти вилучаються у вигляді пульпи (суміші води та твердих часток), яка транспортується за допомогою пульпопроводів до спеціально відведених майданчиків зневоднення. На зазначених майданчиках відбувається осадження завислих речовин та подальше зневоднення мулових відкладень, у тому числі із застосуванням флокулянтів. Освітлена вода після відстоювання повертається у водний об’єкт. У складі даної альтернативи також передбачається: • демонтаж існуючої гідротехнічної споруди, яка втратила експлуатаційні характеристики або перешкоджає належному функціонуванню водного об’єкта; • реконструкція іншої гідротехнічної споруди з метою відновлення її працездатності та забезпечення регулювання водного режиму; • відновлення пропускної здатності водопропускних елементів та приведення їх технічного стану у відповідність до сучасних вимог. Застосування гідромеханізованого способу у поєднанні з роботами на гідротехнічних спорудах дозволяє забезпечити комплексний підхід до відновлення гідрологічного режиму річки, мінімізувати втручання у прибережні території та забезпечити більш контрольовані умови виконання робіт у межах водного об’єкта.

Технічна альтернатива 2.

Технічна альтернатива 2 передбачає виконання робіт з розчистки русла річки механічним способом із застосуванням бульдозерної, екскаваційної та іншої землерийної техніки, а також виконання робіт з демонтажу та реконструкції гідротехнічних споруд у традиційний спосіб. У межах цієї альтернативи розробка донних відкладень здійснюється шляхом їх механічного переміщення та виїмки з використанням бульдозерів та екскаваторів, як правило, з берегів або з тимчасово влаштованих технологічних майданчиків і під’їзних шляхів. Вилучені ґрунти підлягають навантаженню та транспортуванню до місць складування. Роботи з демонтажу гідротехнічної споруди виконуються із застосуванням будівельної техніки з поетапним розбиранням конструктивних елементів, тоді як реконструкція іншої споруди передбачає відновлення її конструкцій, водопропускних елементів та функціональних характеристик. Застосування даного способу характеризується більш значним втручанням у прибережну зону, оскільки потребує організації тимчасової будівельної інфраструктури, у тому числі під’їзних шляхів та робочих майданчиків. Крім того, ефективність виконання робіт з розчистки русла обмежується гідрологічними умовами, зокрема рівнем води та ступенем обводненості ділянок. Виконання робіт у межах водного об’єкта механічним способом також може супроводжуватися підвищеним рівнем вторинного замулення та більш значним порушенням донних і прибережних екосистем.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Харківська обл. Берестинський р-н Берестин

3.1 Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності.

Харківська обл. Берестинський район, Берестинська громада; Харківська обл. Берестинський район, Наталинська громада; Харківська обл. Берестинський район, Зачепилівська громада.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Харківська обл. Берестинський р-н Берестин .

Планована діяльність передбачається в адміністративних межах Берестинської територіальної громади Красноградського району Харківської області.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Харківська обл. Берестинський р-н Берестин .

Зміна місця планованої діяльності не розглядається у зв'язку з тим, що найбільш оптимальне та доцільне місце проведення робіт визначено відповідно до матеріалів інженерно-геологічних вишукувань , польових досліджень та характеру проблем русла річки на ділянці в межах Берестинської територіальної громади.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Планована діяльність спрямована на ревіталізацію водного об’єкта та відновлення природного стану річки Берестова, порушеного внаслідок попередньої господарської діяльності, зокрема інтенсивного видобутку піску у ХХ столітті, що призвело до змін морфології русла, його замулення, порушення гідрологічного режиму та деградації прибережних екосистем. Реалізація заходів з розчистки русла та відновлення функціонування гідротехнічних споруд матиме позитивний довгостроковий соціально-економічний ефект, який проявлятиметься у відновленні екологічної рівноваги водного об’єкта, покращенні його водопропускної здатності та підвищенні стійкості до негативного впливу паводкових явищ. Очікується покращення санітарно-екологічного стану прибережних територій, відновлення гідрологічної зв’язаності русла та підвищення доступності водних ресурсів, у тому числі джерел прісної води для місцевого населення. Важливим соціальним наслідком реалізації планованої діяльності є створення передумов для розвитку рекреаційного потенціалу території, зокрема відновлення та формування зон відпочинку місцевого значення, покращення доступу населення до прибережних територій та підвищення їх функціональної привабливості. У довгостроковій перспективі реалізація планованої діяльності сприятиме підвищенню якості життя місцевого населення, покращенню екологічної безпеки водокористування, зниженню ризиків підтоплення територій, а також створенню умов для сталого природокористування в межах басейну річки.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Плановану діяльністю передбачається виконання комплексу робіт з розчистки русла річки Берестова в межах Берестинської міської територіальної громади Харківської області загальною протяжністю 3,8 км, що складається з двох ділянок: ділянка №1 довжиною 1,6 км та ділянка №2 довжиною 2,2 км. Роботи здійснюються в межах існуючого русла річки з урахуванням сформованих гідроморфологічних умов та особливостей рельєфу заплави, без поглиблення русла нижче природного дна, із дотриманням вимог щодо збереження природного гідрологічного режиму та екологічної рівноваги водної екосистеми. Проєктні рішення спрямовані на ревіталізацію водотоку, порушеного внаслідок попередньої господарської діяльності, зокрема інтенсивного видобутку піску у ХХ столітті, що призвело до зміни морфології русла, інтенсифікації процесів замулення, заростання та зниження пропускної здатності річки. У межах планованої діяльності передбачається відновлення природної структури русла із формуванням характерного чергування плесових і перекатних ділянок, стабілізація руслових процесів та

покращення гідравлічних характеристик водотоку. Окремим складовим елементом проєкту є роботи з існуючими гідротехнічними спорудами, розташованими в межах впливу руслових процесів. Передбачається демонтаж (ліквідація) однієї з гідротехнічних споруд, що втратила функціональне призначення та негативно впливає на природний гідрологічний режим річки, а також реконструкція іншої споруди з метою відновлення її експлуатаційних характеристик та забезпечення регулювання водного режиму відповідно до сучасних вимог гідротехнічної безпеки. Розчистка русла передбачається із застосуванням комбінованих технологічних рішень, що включають використання засобів гідромеханізації (земснаряда) та, за необхідності, механічних засобів (бульдозерної та екскаваційної техніки) на окремих ділянках із ускладненими умовами доступу або обмеженою глибиною водотоку. При застосуванні гідромеханізованого способу розробка донних відкладень здійснюється у вигляді пульпи з подальшим транспортуванням по пульпопроводах на спеціально відведені майданчики зневоднення, де забезпечується осадження твердих часток, зневоднення мулових мас та повернення освітленої води у водний об’єкт. Зневоднені відкладення підлягають подальшому складуванню або вивезенню відповідно до вимог санітарного та природоохоронного законодавства. Параметри розчистки уточнюються на стадії проєктування за результатами інженерно-геодезичних, гідрологічних та інженерно-геологічних вишукувань. Орієнтовні гідроморфологічні характеристики передбачають відновлення середніх глибин русла до рівня близько 2,0 м, що забезпечує покращення умов протікання води та підвищення пропускної здатності водотоку. Закладення укосів берегів приймається нормативним відповідно до чинних будівельних норм із урахуванням забезпечення їх стійкості та мінімізації ерозійних процесів. Загальна тривалість виконання робіт становить орієнтовно 7 місяців. Реалізація планованої діяльності передбачається поетапно з урахуванням технологічної послідовності виконання робіт, гідрологічного режиму річки та вимог щодо мінімізації впливу на довкілля, при дотриманні принципів збереження природної структури водної та прибережної екосистеми.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються відповідно до вимог чинного законодавства України у сфері охорони навколишнього природного середовища, охорони та раціонального використання водних ресурсів, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, охорони рослинного і тваринного світу, земельних ресурсів, атмосферного повітря та забезпечення екологічної безпеки. Основними екологічними обмеженнями є недопущення погіршення екологічного стану водного об'єкта, виснаження водних ресурсів, порушення природного гідрологічного режиму, забруднення поверхневих і підземних вод, деградації ґрунтового покриву, знищення природної рослинності, порушення стійкості берегів та негативного впливу на прилеглі природні екосистеми. Виконання робіт повинно забезпечувати максимально можливе збереження природних компонентів довкілля та мінімізацію антропогенного навантаження на територію планованої діяльності. Особлива увага приділяється збереженню біологічного різноманіття, природних оселищ, рослинних угруповань та місць існування об'єктів тваринного світу. Не допускається безпідставне знищення, пошкодження, деградація або фрагментація природних оселищ, порушення екологічних зв'язків між природними комплексами, а також погіршення умов існування, розмноження, живлення та міграції представників флори і фауни. Під час проєктування та виконання робіт необхідно враховувати вимоги Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція), зокрема щодо збереження природних оселищ, визначених Резолюцією № 4 Постійного комітету Бернської конвенції, та видів, визначених Резолюцією № 6, а також забезпечувати охорону видів рослин і тварин, занесених до Червоної книги України, регіональних переліків рідкісних видів та інших природоохоронних списків. У разі встановлення на території впливу планованої діяльності природних оселищ, що становлять

особливу природоохоронну цінність, або місць поширення охоронюваних видів повинні передбачатися відповідні заходи щодо їх збереження та недопущення істотного негативного впливу. Під час реалізації планованої діяльності необхідно забезпечувати збереження екологічної цілісності водних, прибережно-водних, лучних, болотних та інших природних екосистем, їх функціональної взаємопов'язаності та здатності до природного відновлення. Враховується необхідність збереження природних екологічних коридорів, підтримання екологічної зв'язаності водотоку, забезпечення безперешкодної міграції водних організмів та недопущення виникнення додаткових бар'єрів для переміщення представників тваринного світу. Особливим обмеженням є недопущення необґрунтованого спрямлення русла, надмірного поглиблення природного дна, порушення характерних гідроморфологічних елементів водотоку та знищення цінних ділянок водної і прибережної рослинності. Обов'язковим є врахування сезонних особливостей життєдіяльності тваринного світу, зокрема періодів нересту риб, розмноження земноводних, гніздування птахів, розмноження та вирощування потомства ссавцями, сезонних міграцій та зимівлі тварин. Проведення робіт у періоди підвищеної вразливості об'єктів тваринного світу має обмежуватися відповідно до встановлених законодавством заборон та природоохоронних вимог. Не допускається знищення місць нересту, гніздування, розмноження та постійного перебування охоронюваних видів тварин. Окремими екологічними обмеженнями є забезпечення збереження іхтіофауни, водних безхребетних, зоопланктону, зообентосу, водної рослинності та інших компонентів водних біоценозів. Під час проведення гідромеханізованих робіт необхідно передбачати застосування ефективних рибозахисних пристроїв, мінімізацію механічного пошкодження водних організмів, запобігання надмірному підвищенню каламутності води та вторинному забрудненню водного середовища завислими речовинами. Роботи повинні виконуватися із забезпеченням максимально можливого збереження ділянок природного дна, які мають значення для існування донних організмів, нересту та живлення риб. Необхідно забезпечувати дотримання встановленого правового режиму водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, земель водного фонду, а також інших територій з особливими умовами природокористування. Не допускається необґрунтоване знищення деревної, чагарникової та трав'яної рослинності, порушення природного стану заплавних територій, заболочених ділянок, прибережних біотопів і природних рослинних угруповань. Видалення рослинності повинно здійснюватися виключно в межах технологічної необхідності з максимальним збереженням природного рослинного покриву. Планована діяльність повинна здійснюватися з урахуванням необхідності збереження територій та об'єктів природно-заповідного фонду, територій Смарагдової мережі, об'єктів екомережі та інших природоохоронних територій у разі їх наявності в зоні впливу планованої діяльності. Необхідно забезпечувати недопущення негативного впливу на природні комплекси, які мають особливе природоохоронне значення, збереження природних оселищ та популяцій охоронюваних видів, а також запобігання порушенню екологічної цілісності відповідних територій. Обмеженнями щодо водного середовища є недопущення погіршення фізико-хімічних, гідробіологічних та гідроморфологічних показників стану водного об'єкта, забруднення води нафтопродуктами, паливно-мастильними матеріалами, побутовими та технологічними відходами. Не допускається неконтрольоване надходження забруднюючих речовин і надмірної кількості завислих часток до водного об'єкта. Майданчики для зневоднення донних відкладень повинні облаштовуватися із забезпеченням запобігання забрудненню прилеглих територій, ґрунтів, поверхневих та підземних вод. Повернення освітленої води у водний об'єкт має здійснюватися за умови дотримання встановлених вимог до її якості та недопущення погіршення екологічного стану водотоку. Під час виконання робіт необхідно забезпечити мінімізацію механічного порушення ґрунтового покриву, запобігання ерозійним процесам, ущільненню ґрунтів та деградації природних земель. Тимчасові технологічні майданчики, під'їзні шляхи та місця складування вилучених донних відкладень повинні розміщуватися з урахуванням мінімізації впливу на природні екосистеми, цінні рослинні угруповання та місця існування тварин. Санітарно-епідеміологічні обмеження передбачають дотримання встановлених гігієнічних нормативів

якості атмосферного повітря, допустимих рівнів шуму, вібрації та інших фізичних факторів впливу на межі найближчої житлової забудови. Не допускається погіршення умов проживання населення, забруднення атмосферного повітря понад установлені нормативи, а також створення небезпечних умов для здоров'я населення внаслідок експлуатації будівельної техніки та обладнання. Технологічні обмеження передбачають дотримання вимог пожежної безпеки, технологічних регламентів виконання будівельних і гідротехнічних робіт, правил експлуатації машин та механізмів, законодавчих вимог у сфері управління відходами, охорони земель та водних ресурсів. Обов'язковим є недопущення засмічення території, накопичення відходів поза спеціально визначеними місцями, витоків паливно-мастильних матеріалів та інших забруднюючих речовин. Під час здійснення планованої діяльності необхідно дотримуватися принципу запобігання негативному впливу на довкілля, а у випадках, коли такого впливу неможливо повністю уникнути, передбачати заходи щодо його мінімізації, відновлення порушених природних комплексів та, за необхідності, здійснення компенсаційних природоохоронних заходів. Після завершення робіт повинно забезпечуватися відновлення порушеного ґрунтового і рослинного покриву, рекультивація тимчасово зайнятих територій, створення умов для природного відновлення водних і прибережних біоценозів, а також недопущення поширення інвазійних чужорідних видів рослин і тварин. Реалізація планованої діяльності повинна здійснюватися з дотриманням принципів екосистемного підходу, пріоритетності збереження природних оселищ, підтримання екологічної рівноваги, забезпечення сприятливих умов для існування природних популяцій рослин і тварин та мінімізації залишкового впливу на біорізноманіття. Проєктні рішення повинні спрямовуватися не лише на покращення гідравлічних характеристик русла річки, а й на відновлення природних гідроморфологічних процесів, підтримання екологічної стійкості водотоку та збереження його природоохоронної цінності.

щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічно до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються природоохоронним законодавством України. Земельна ділянка місця провадження планованої діяльності має обмеження, що діють для земель водного фонду. Містобудівні обмеження не передбачені відповідно до наказу Мінрегіону від 06.11.2017 № 289. Територія проведення робіт не знаходиться на землях природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення. Обмеження планованої діяльності полягає у дотриманні нормативного стану навколишнього середовища, виключення роботи машин і механізмів на холостому ходу.

щодо територіальної альтернативи 2.

Територіальна альтернатива 2 не розглядалась

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, та інші вишукування відповідно до чинного законодавства. Облаштування огородження місця провадження діяльності з метою запобігання вільного доступу диких тварин та можливого їх травмування. Всмоктуючі механізми засобів гідромеханізації обладнати рибозахисними пристроями. Необхідна кількість тимчасових санітарно-побутових приміщень для персоналу, майданчиків для спецтехніки, організація тимчасових та постійних під’їзних шляхів буде визначено в окремому проекті виконання робіт , розробленого у відповідності до ДБН А.3.1-5:2016 підрядною організацією до початку виконання

будівельних робіт. Захист території передбачає: дотримання технології, що передбачена проектними рішеннями та інших запроектованих заходів; виконання робіт проводиться з врахуванням вимог по збереженню навколишнього середовища; охорона ґрунтів від забруднення при виконанні робіт; охорона вод (в т. ч. ґрунтових і поверхневих).

щодо технічної альтернативи 2.

Для технічної альтернативи 2 еколого-інженерна підготовка і захист території співпадають з технічною альтернативою 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

Заходи по еколого - інженерній підготовці і захисту території будуть виконуватися в адміністративних межах Берестинської територіальної громади Берестинського району Харківської області та прилеглої акваторії річки Берестова

щодо територіальної альтернативи 2.

Територіальна альтернатива 2 не розглядалась

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1.

Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають: - на атмосферне повітря - викиди забруднюючих речовин від двигунів будівельних механізмів та транспорту; - на водне середовище - негативний вплив при проведенні робіт з розчищення акваторій; - шумовий вплив - при роботі техніки та транспорту в період проведення робіт; - рослинний та тваринний світ - потенційний вплив планової діяльності передбачає тимчасове погіршення умов існування птахів водно-болотного комплексу на період проведення робіт з розчищення акваторій річок, тимчасова втрата зоопланктону та зообентосу, нанесення збитків рибному господарству, плановану діяльністю передбачені компенсаційні заходи, вплив на об’єкти ПЗФ відсутній. - на ґрунти - вплив робіт буде обумовлений проведенням земляних робіт, експлуатацією доріг. Запобігання дії на ґрунт забезпечується захисними рішеннями та чітким дотриманням їх виконання в будівельний період; - клімат і мікроклімат - негативна дія не очікується; - техногенне середовище - у процесі проведення робіт з розчищення утворюватимуться побутові та технологічні відходи. - соціальне середовище - позитивний вплив завдяки покращенню санітарного стану та відновленню гідрологічного режиму річки і прилеглих територій. Необхідність виконання планованих робіт зумовлена станом р. Берестова та визначена потребою у покращенні стану водного об’єкту. Заплановані заходи належать до природоохоронних згідно з Постановою КМУ від 17.09.1996 № 1147. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від автотранспорту та будівельної техніки незначні і не перевищуватимуть ГДК, очікувані рівні шуму не перевищать ГДР. Планова діяльність не передбачає забір води чи скид забруднюючих речовин у р. Берестова. Відходи, що будуть утворюватися при виконанні будівельних робіт, підлягають вивезенню у визначені місця спеціалізованим підприємствам у сфері управління відходами. Очікувані фактори несприятливого впливу на навколишнє середовище короткочасні, матимуть місце виключно у період виконання будівельних робіт, і суттєві зміни стану компонентів довкілля не прогнозуються.

щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічно технічній альтернативі 1. Повітряне середовище: використання потужнішої техніки для земляних робіт збільшить викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від пересувних джерел.

щодо територіальної альтернативи 1.

Соціальне середовище, можливий короткочасний вплив — можливе перевищення гігієнічних нормативів допустимого вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць, перевищення санітарних норм допустимого звукового тиску на межі житлової забудови, недотримання розміру нормативної водоохоронної зони.

щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядається в зв’язку з тим, що діяльність планується в межах території, що найбільше потребує робіт з розчистки та відновлення

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”).

Друга категорія

10 Інфраструктурні проекти Інфраструктурні проекти: облаштування індустріальних парків; будівництво житлових кварталів (комплексів багатоквартирних житлових будинків) та торговельних чи розважальних комплексів поза межами населених пунктів на площі 1,5 гектара і більше або в межах населених пунктів, якщо не передбачено їх підключення до централізованого водопостачання та/або водовідведення; будівництво кінотеатрів з більш як 6 екранами; будівництво (облаштування) автостоянок на площі не менш як 1 гектар і більш як на 100 паркомісць; будівництво аеропортів та аеродромів з основною злітно-посадковою смугою довжиною до 2100 метрів; будівництво залізничних вокзалів, залізничних колій і споруд; будівництво перевантажувальних терміналів та обладнання для перевантаження різних видів транспорту, а також терміналів для різних видів транспорту; будівництво гребель та встановлення іншого обладнання для утримання або накопичення води на тривалі проміжки часу; проведення робіт з розчищення і днопоглиблення русла та дна річок, берегоукріплення, зміни і стабілізації стану русел річок; будівництво трамвайних колій, підвісних канатних доріг та фунікулерів або подібних ліній, що використовуються для перевезення пасажирів; будівництво підземних, наземних ліній метрополітену як єдиних комплексів, у тому числі депо з комплексом споруд технічного обслуговування; будівництво акведуків та трубопроводів для транспортування води на далекі відстані; будівництво магістральних продуктопроводів (трубопроводів для транспортування газу, аміаку, нафти або хімічних речовин); будівництво повітряних ліній електропередачі напругою 220 кіловольт і більше та підстанцій напругою 330 кіловольт і більше; будівництво гідротехнічних споруд морських і річкових портів; будівництво глибоководних суднових ходів, у тому числі у природних руслах річок, спеціальних каналів на суходолі та у мілководних морських акваторіях, придатних для проходження суден, а також каналів у протипаводкових цілях та гідротехнічних споруд; спеціалізовані морські або річкові термінали; проведення прибережних робіт з метою усунення ерозії та будівельних робіт на морі, які призводять до зміни морського узбережжя, зокрема будівництво основних гідротехнічних споруд, підводні звалища ґрунтів, а також інші роботи на морі, крім експлуатаційних днопоглиблювальних робіт; установки для очищення стічних вод з водовідведенням 10 тисяч кубічних метрів на добу і більше;"

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).

Підстав немає

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності із ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля". Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на

довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість провадження такої планованої діяльності

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

що видається Департамент захисту довкілля та природокористування Харківської обласної державної (військової) адміністрації

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департамент захисту довкілля та природокористування Харківської обласної державної адміністрації , 61022, м. Харків, м-н. Свободи, 5 Держпром, 4 під'їзд, 7 поверх, ecodepart@kharkivoda.gov.ua, (057) 725-38-52, Начальник відділу оцінки впливу на довкілля, моніторингу та зв'язків з громадськістю Стребкова Алла Юріївна.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020}